

---

## PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie prac związanych z odwodnieniem rur spustowych przy budynku Banku Spółdzielczego w Koninie/Oddział w Tuliszkowie ul.Haliny Oleksiak 1 62-740 Tuliszków,dz.980/2.  
ADRES INWESTYCJI : 62-740 Tuliszków,ul.Haliny Oleksiak 1  
INWESTOR : Bank Spółdzielczy w Koninie  
ADRES INWESTORA : 62-500 Konin,ul.3 Maja 68  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Kwieciński  
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Odwodnienie rur spustowych</b>			
1	<b>KNR-W 2-01</b>	Wykop pod studnie chłonne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0203-03</b>	0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 1.50*1.50*2	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
2	<b>KNR 2-11</b>	Studzienki drenarskie głęb. 1.5 m	studz.		
d.1	<b>1701-01</b>	2	studz.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	<b>KNR 2-18</b>	Włazy żeliwne na studniach	szt.		
d.1	<b>0913-03</b>	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	<b>KNR-W 2-01</b>	Wykopy ręczne rowów pod wąż perforowany	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0408-01</b>	(0.40*0.60)*40.0	m <sup>3</sup>	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
5	<b>KNR-W 2-18</b>	Kanały z rur perforowanych PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm	m		
d.1	<b>0408-01</b>	40.0	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
6	<b>KNR 2-11</b>	Obsypanie rurociągów drenarskich grubym żwirem	m		
d.1	<b>0145-03</b>	40.0	m	40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
7	<b>KNR-W 2-01</b>	Zасыpywanie przestrzeni wokół studzienek oraz kanałów drenarskich przy uży- ciu ubijaków mechanicznych - kat. gr. I-III	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0504-05</b>	2.20	m <sup>3</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>