

---

## PRZEDMIAR PRAC

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu na budynku Banku Spółdzielczego w Koninie/Oddział w Tuliszkowie ul.Haliny Oleksiak 1  
62-740 Tuliszków, dz.980/2  
ADRES INWESTYCJI : 62-740 Tuliszków,ul.Haliny Oleksiak 1  
INWESTOR : Bank Spółdzielczy w Koninie  
ADRES INWESTORA : 62-500 Konin,ul.3 Maja 68  
BRANŻA : budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Kwieciński  
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Remont dachu</b>					
1	<b>KNR 4-03</b> d.1 <b>1140-05</b>	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta mocowanych na dachu płaskim 98.0	m m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
2	<b>KNR 4-01</b> d.1 <b>0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych i pasa nadrynnowego 63.0*0.65+0.35*22.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	48.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.720</b>
3	<b>KNR 0-23</b> d.1 <b>2611-01</b>	Oczyszczenie powierzchni dachu z piasku, liści i mchu 14.60*8.40+14.50*5.80+4.90*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.440</b>
4	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0517-05</b>	Gruntowanie powierzchni dachu emulsją asfaltową 221.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.440</b>
5	<b>NNRNKB</b> d.1 <b>202 0411-02</b>	Montaż krawędziaka 15x15 dla wyrównania poziomu dachu i zamocowania ryn- nien i obróbek blacharskich /na konstrukcji z płaskownika 70x70x6mm/ 14.60+3.80+3.80	m m	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
6	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>0608-01</b>	Izolacje cieplne dachu z płyt styropianowych laminowanych papą gr.15 cm 14.60*8.40+14.50*5.80+4.90*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.440</b>
7	<b>NNRNKB</b> d.1 <b>202 0541-01</b>	Pas nadrynnowy oraz obróbka krawędziaka z blachy powlekanej (0.30+0.35)*22.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.430</b>
8	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 221.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	221.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>221.440</b>
9	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>0504-02</b>	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na małym daszku 0.98*11.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.780</b>
10	<b>NNRNKB</b> d.1 <b>202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie muru ogniowego z blachy powlekanej 0.65*63.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.950</b>
11	<b>NNRNKB</b> d.1 <b>202 0541-02</b>	(z.VI) Obróbki blacharskie muru ogniowego z blachy powlekanej na małym daszku 0.65*11.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>
12	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>0504-03</b>	Obróbki z papy nawierzchniowej murków ogniowych (8.40+14.60+8.40+5.0+5.0+5.80+5.80+4.90)*0.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	40.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.530</b>
13	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>0504-03</b>	Obróbki z papy nawierzchniowej kominów (1.0*4)*2*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
14	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0529-02</b>	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy powlekanej o śr. 15 cm 14.60+3.80+3.80	m m	22.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.200</b>
15	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0526-07</b>	Dodatek za wykonane wpusty (sztucery) 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
16	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0534-01</b>	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy powleka- nej o śr. do 12 cm 8.40+8.40+5.80+5.80	m m	28.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.400</b>
17	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów (2.50*0.40)*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	<b>KNR-W 2-02</b> d.1 <b>0602-01</b>	Malowanie nakryw kominów - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej 0.60*1.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	<b>KNR 5-08</b> <b>0604-04</b>	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych 98.0	m m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
20 d.1	<b>KNR-W 5-08</b> <b>0901-01 +</b> <b>KNR-W 5-08</b> <b>0901-02</b>	Pomiar skuteczności uziomów  2	pomiar pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>